artec Ingenieurgesellschaft mbh , 65555 Limburg

E_011.090_Kanal.dwg

1.01 Lageplan Kanal

Zeichenerklärung

SW 1	Schachtname
KD 125.00	Deckelhöhe
KS 122.00	Sohlhöhe
t= 3.00	Schachttiefe
KE 122.02 -> SW 2	ankommende Sohlhöhe -> von Schacht
KA 121.99 -> SW 3	abgehende Sohlhöhe -> nach Schacht

DN/OD 250 PP 10.00m 10.00‰	Schmutzwasserkanal mit Schacht (Rohrdurchmesser, Rohrmaterial, Haltungslänge, Gefälle, Fließrichtung)
DN/OD 315 PP 10.00m 10.00‰	Regenwasserkanal mit Schacht (Rohrdurchmesser, Rohrmaterial, Haltungslänge, Gefälle, Fließrichtung)
DN/OD 200 PP 10.00m 10.00‰	Mischwasserkanal mit Schacht, vorhanden (Rohrdurchmesser, Rohrmaterial, Haltungslänge, Gefälle, Fließrichtung)
DN/OD 250 PP 10.00m 10.00‰	Schmutzwasserkanal mit Schacht, vorhanden (Rohrdurchmesser, Rohrmaterial, Haltungslänge, Gefälle, Fließrichtung)
DN/OD 315 PP 10.00m 10.00‰	Regenwasserkanal mit Schacht, vorhanden (Rohrdurchmesser, Rohrmaterial, Haltungslänge, Gefälle, Fließrichtung)

Index	Datum	Änderung	Name

artec

Ingenieurgesellschaft mbH
Beratende ingenieure
Verkehrsplanung
Abwasserentsorgung
Wasserversorgung
Gewässerplanung u. -renaturierung
Bauleitplanung
Geodatenmanagement
Projektmanagement

Projekt
Hydraulische Untersuchung
zum Bebauungsplan
"Blumenrod V. und VI. BA"

artec Ingenieurgesellschaft m. b. H.
Beratende Ingenieure
N.Wei
Hoenbergstraße 6
65555 Limburg-Offheim
Tel. 0 64 31/98 70-0, Fax 0 64 31/98 70-70

Ingenieur

Bauherr
Magistrat der Stadt Limburg
Über der Lahn 1
65549 Limburg

Bedarfsplanung/ Machbarkeitsstudie

Bauherr	
Datum	24.07.2025
Projekt-nr.	011.090
Blatt-nr.	1.01
Maßstab	1:500
Bearbeiter	NW
Gezeichnet	AD

Plan
Lageplan

Hoenbergstraße 6 65555 Limburg Tel. 06431/9870-0 Fax 06431/9870-70